СТС Солар АД
5300 Габрово, БЪЛГАРИЯ
ул. Станционна 14
тел. +359 (66) 817 404
факс +359 (66) 817 407
E-Mail: solar@sts.bg
WEB: http://solar.sts.bg

О Ф Е Р Т А

За доставка на оборудване за слънчева (фотоволтаична) централа 74.25 kWp
No. 2008.03.12.01

Дата: 12.03.2008 г.
Изготвил: инж. Росимир Матеев
Срок на валидност: 14 дни

Предлагаме на вашето внимание нашата оферта за доставка на оборудване за фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от **74.25 kWp**. Централата е оптимизирана по размер за кандидатстване за субсидии по мерки 311 и 312 на Министерството на Земеделието. Всички цени са в EUR без ДДС.

Артикул	Единична цена [EUR]	Количество	Мярка	Сума [EUR]
Модули Solar Swiss 150W/12V (9 групи по 2 стринга по 27 модула)	465,00	486	бр.	225 990,00
Инвертор SMA Sunny Mini Central SMC 8000TL	2 499,00	9	бр.	22 491,00
- ESS (Electronic Solar Switch)	99,00	9	бр.	891,00
- Модул RS485	99,00	9	бр.	891,00
SMA Sunny WebBox	426,00	1	бр.	426,00
- Модул RS485	99,00	1	бр.	99,00
SMA Sunny Sensor Box (incl. module temp sensor)	333,00	1	бр.	333,00
- PT100 ambient Temp Sensor	46,00	1	бр.	46,00
- Wind Sensor	105,00	1	бр.	105,00
Алуминиев профил 39о - прътове по 6.06 м	34,65	136	пръта	4 712,40
Скоби за затваряне на профила	1,21	72	бр.	87,12
Междинни скоби за монтаж на модулите	1,56	900	бр.	1 404,00
Крайни скоби за монтаж на модулите	2,26	72	бр.	162,72
Комплект конектори MC3	4,50	18	бр.	81,00
Комплект конектори MC4	4,50	18	бр.	81,00
DC кабел 6 кв.мм.	1,00	1000	м.	1 000,00
		ОБЩО		**258 800,24**
Цена на Wp на цялото оборудване: 3,49		**ДДС**	**20%**	**51 760,05**
		Крайна цена с ДДС		**310 560,29**

Забележки:
1. Количеството на кабелите е ориентировъчно. Точното количество ще се определи на място в процеса на монтажа.
2. В офертата е включена само базовата част от конструкцията (носещите алуминиеви профили + крепежните елементи).
3. В офертата не са включени:
   - Металната и бетонната част на конструкцията (0.1-0.4 EUR/Wp)
   - AC окабеляване и евентуално AC табло и/или трансформатор CH (0.1-0.2 EUR/Wp)
   - Монтажа на панелите, инвертора и DC окабеляването (около 0.15-0.30 EUR/Wp)

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. 100% предплащане при подписване на договор за доставка

СРОК НА ДОСТАВКА: 30-45 дни